

**60 Jahre**  
gegründet 1960

**Michael Lauth**

**- Malermeisterbetrieb -**

Schlossstr. 2 – 76889 Pleisweiler- Oberhofen



Herrn

Bernd Düring

Hauptstr. 33

Tel: 06343 / 93 85 47

Fax: 06343 / 93 85 48

Mobil: 0171 / 517 83 23

E-Mail: [michaellauth@t-online.de](mailto:michaellauth@t-online.de)

[www.maler-lauth.de](http://www.maler-lauth.de)

76889 Pleisweiler-Oberhofen

Angebot A23/ 38

KdNr. 1223

11.06.2023

**Objekt:**

**Fassadensanierung mit Wärmedämmverbundsystem**

**Polystyrol WL 032, 160 mm**

**Wir bedanken uns für die Anfrage und bieten Ihnen die gewünschten Arbeiten an.**

**Vertragsgrundlage ist die VOB in der neuesten Fassung.**

**Pos. 1**

Festes Gerüst erstellen nach DIN 4420.

Stellen und vorhalten eines Arbeitsgerüsts,

entsprechend den behördlichen

Sicherheitsvorschriften, einschließlich

Wiederabbau des Gerüsts.

incl. Genehmigung und absichern durch Beleuchtung

|                   |              |                       |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| Haus Nord         | 7,50 * 6,20  | 46,50 m <sup>2</sup>  |
|                   | 7,50*5,30/2  | 19,88 m <sup>2</sup>  |
| Haus West         | 37,00 * 6,50 | 240,50 m <sup>2</sup> |
| Haus (Scheune)Süd | 7,20 * 6,40  | 46,08 m <sup>2</sup>  |
|                   | 7,20*5,30/2  | 19,08 m <sup>2</sup>  |
| Haus(Scheune)Ost  | 2,20 * 6,40  | 14,08 m <sup>2</sup>  |
| Haus Ost Innenhof | 27,00 * 6,60 | 178,20 m <sup>2</sup> |
| Erker Seitenwand  | 1,80 * 4,00  | 7,20 m <sup>2</sup>   |
| Anbau Nord        | 6,00 * 4,80  | 28,80 m <sup>2</sup>  |

Bankverbindungen: VR BANK Südliche Weinstr.-Wasgau eG

IBAN: DE18 5489 1300 0054 1661 09 BIC: GENODE61BZA

SPARKASSE SÜDPFALZ

IBAN: DE18 5485 0010 0100 6077 53 BIC: SOLADES1SUW

SteuerNr. 24/102/4035/8

| Angebot A23/ 38     | KdNr. 1223   | 11.06.2023 |                     |
|---------------------|--------------|------------|---------------------|
|                     | 6,00*2,80/2  | 8,40 m²    |                     |
| Anbau Ost Winkel    | 9,30 * 4,80  | 44,64 m²   |                     |
| Anbau West (Büro)   | 9,00 * 5,60  | 50,40 m²   |                     |
| Anbau Süd (Büro)    | 2,20 * 5,60  | 12,32 m²   |                     |
|                     | 4,50*3,00/2  | 6,75 m²    |                     |
| Lager Anbau West    | 12,60 * 5,50 | 69,30 m²   |                     |
| Lager Anbau Nord    | 5,80 * 6,70  | 38,86 m²   |                     |
| -Tor                | -3,00 * 3,00 | -9,00 m²   |                     |
| Lager Anbau Süd     | 14,30 * 6,20 | 88,66 m²   |                     |
| -Tor                | -3,00 * 3,00 | -9,00 m²   |                     |
| <b>Gesamtfläche</b> | 901,65 m²    | 7,80 EUR   | <b>7.032,87 EUR</b> |

#### Pos. 2

Fassadenreinigung mit dem Hochdruckreiniger, um Staub und stärkere Verschmutzungen zu entfernen.  
Zum Schutz der Fenster müssen die Rolläden geschlossen sein.

|                     |           |          |                     |
|---------------------|-----------|----------|---------------------|
| <b>Gesamtfläche</b> | 901,65 m² | 2,10 EUR | <b>1.893,47 EUR</b> |
|---------------------|-----------|----------|---------------------|

#### Pos. 3

Wärmedämmplatten mit stumpfem Rand verkleben. Auf vorbereitetem mineralischem Untergrund  
PolystyrolWärmedämmplatten 160mm, WLG 032, verkleben, gesamte Fläche planeben abschleifen.  
Anschlüsse mit Kombiband an Fensterbank und Dachholz anbringen.

|                     |           |           |                      |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------|
| <b>Gesamtfläche</b> | 901,65 m² | 36,50 EUR | <b>32.910,23 EUR</b> |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------|

#### Pos. 4

Zusätzliche Verdübelung mit Spreizdübel.  
Zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten mit Schlagdübel aus Polyetylen, bündig zur Dämmstoffoberfläche anbringen.

|                     |           |          |                     |
|---------------------|-----------|----------|---------------------|
| <b>Gesamtfläche</b> | 901,65 m² | 7,90 EUR | <b>7.123,04 EUR</b> |
|---------------------|-----------|----------|---------------------|

#### Pos. 5

Einlegen und planspachteln von Gewebearmierung mit Panzergewebe zum Überbrücken statischer Risse.

|                     |           |           |                      |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------|
| <b>Gesamtfläche</b> | 901,65 m² | 20,20 EUR | <b>18.213,33 EUR</b> |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------|

**Pos. 6**

Grundfestigung mit wässrigem Tiefgrund.  
Als Grundierung und Festigung des Untergrundes.

|                     |                       |          |                     |
|---------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| <b>Gesamtfläche</b> | 901,65 m <sup>2</sup> | 2,10 EUR | <b>1.893,47 EUR</b> |
|---------------------|-----------------------|----------|---------------------|

**Pos. 7**

Reibputz auftragen Korngröße bis 3mm und rund  
abreiben.

|                     |                       |           |                      |
|---------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| <b>Gesamtfläche</b> | 901,65 m <sup>2</sup> | 19,80 EUR | <b>17.852,67 EUR</b> |
|---------------------|-----------------------|-----------|----------------------|

**Pos. 8**

Eckkanten herstellen mit Gewebewinkel.  
Herstellen der umlaufenden Armierung und  
Kantenschutz an den Eckkanten mittels  
Gewebewinkel.

|                       |            |          |                     |
|-----------------------|------------|----------|---------------------|
| Fenster/Hausecken ca. | 140,00 lfm | 8,50 EUR | <b>1.190,00 EUR</b> |
|-----------------------|------------|----------|---------------------|

**Pos. 9**

Anputzleiste mit aufgesetzter Dichtlippe anbringen  
und ausspachteln. (Entkoppelung von Putz zur  
Rollladenschiene bzw. Fensterrahmen.

|             |           |          |                   |
|-------------|-----------|----------|-------------------|
| Fenster ca. | 75,00 lfm | 8,10 EUR | <b>607,50 EUR</b> |
|-------------|-----------|----------|-------------------|

**Pos. 10**

Fassadenreinigung mit dem Hochdruckreiniger, um  
Staub und stärkere Verschmutzungen zu entfernen.  
Zum Schutz der Fenster müssen die Rolläden  
geschlossen sein.

|                     |                      |                       |                  |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Torbogen Eingang    | 6,30*4,00*2          | 50,40 m <sup>2</sup>  |                  |
| -Tor                | -(3,00*3,50*2)       | -21,00 m <sup>2</sup> |                  |
| <b>Gesamtfläche</b> | 29,40 m <sup>2</sup> | 2,10 EUR              | <b>61,74 EUR</b> |

**Pos. 11**

Einlegen und planspachteln von Gewebearmierung mit  
Panzergerewebe zum Überbrücken statischer Risse.

|                     |                      |           |                   |
|---------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| <b>Gesamtfläche</b> | 29,40 m <sup>2</sup> | 20,20 EUR | <b>593,88 EUR</b> |
|---------------------|----------------------|-----------|-------------------|

**Pos. 12**

Grundfestigung mit wässrigem Tiefgrund.  
Als Grundierung und Festigung des Untergrundes.

|                     |                      |          |                  |
|---------------------|----------------------|----------|------------------|
| <b>Gesamtfläche</b> | 29,40 m <sup>2</sup> | 2,10 EUR | <b>61,74 EUR</b> |
|---------------------|----------------------|----------|------------------|

**Pos. 13**

Reibputz auftragen Korngröße bis 2mm und rund abreiben.

|                     |                      |           |                   |
|---------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| <b>Gesamtfläche</b> | 29,40 m <sup>2</sup> | 19,80 EUR | <b>582,12 EUR</b> |
|---------------------|----------------------|-----------|-------------------|

**Pos. 14**

Ablebearbeiten der angrenzenden Bauteile mit Klebeband um Verschmutzungen durch Farbe zu vermeiden. Nach Gebrauch wieder entfernen und entsorgen.

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Pauschal | <b>250,00 EUR</b> |
|----------|-------------------|

**Pos. 15**

Für evtl. unvorhersehbare Arbeiten auf Nachweis und Rapport, nach Rücksprache.

|              |          |           |
|--------------|----------|-----------|
| Facharbeiter | 1,00 Std | 53,50 EUR |
|--------------|----------|-----------|

**Pos. 16**

Nach Bedarf und Rücksprache  
Sanitärtoilette ToiToi/DIXI mit wöchentlicher Reinigung

|            |              |           |
|------------|--------------|-----------|
| Alternativ | 1,00 Woche/n | 38,50 EUR |
|------------|--------------|-----------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Nettobetrag</b>  | <b>90.266,06 EUR</b>  |
| <b>19,00% MWST</b>  | <b>17.150,55 EUR</b>  |
| <b>Bruttobetrag</b> | <b>107.416,61 EUR</b> |

Ausführung, Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) jeweils in der neuesten Fassung.

**Wichtig!:**

Wir weisen darauf hin, dass mit der Gerüststellung eine erhöhte Einbruchgefahr besteht. Es ist ratsam, die zuständigen Versicherungen entsprechend zu informieren.


Dieses Angebot ist freibleibend.

Sollten Sie, bezüglich unseres Angebotes, noch Fragen haben, rufen Sie mich bitte an, so daß alles weitere ausführlich mit Ihnen besprochen

werden kann.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Erwartungen entspricht und sichern Ihnen im Falle einer Auftragserteilung eine fachgerechte und sorgfältige Arbeitsausführung zu.

Mit farbigen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Lauth', written over a horizontal line.

Michael Lauth

Maler- und Lackierermeister