

Ihr Ansprechpartner in Sachen:

Photovoltaik

• Beratung • Verkauf • Montage

Herr
Bernd Düring
Hauptstr. 33

76889 Pleisweiler-Oberhofen

Phosotec AM GmbH
Kanalweg 7
26683 Saterland
Tel.: 04498-922170
Mobil 0160-98550604
info@phosotec.de
Zweigstelle :
Triftstr. 5
16341 Panketal

Firmensitz: Saterland
St-Nr: 56/202/84286
Ust.: DE352864987

Saterland, 13.05.2023

Angebot für den Bau einer Photovoltaikanlage über ca. 17,20 kWp mit 12 kWh Speicher. Schlüsselfertig Projekt: Düring - Pleisweiler

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Leistungen. Wir denken Ihnen ein attraktives Angebot Unterbreitet zu haben und hoffen auf eine positive Entscheidung.

1. **Projektierung**
Baubegleitung und Überwachung der Bauabschnitte,
Bestellung und Lieferung. Planung und Dimensionierung
der PV-Anlage Belegungsplan der Module inkl. Schaltplan
Erstellung der Messprotokolle, DC und AC-Seite
Gebaut wir nach DIN EN 62446 und VDE 0126-23
Erstellung und Einreichen der benötigten Formulare
Beim zuständigen EVU. Inkl. Fertigmeldung und Meldung im
Marktstammdatenregister
2. **Lieferung von Monokristallinen Modulen**
Sunpro Power Glas/Glas Black/Black mind. 430 Wp,
SPDG430-N108M10, inkl. Fracht und Versicherung
Insgesamt 40 Stück.
30 Jahre Leistungsgarantie, 15 Jahre Produktgarantie
Leistungssortierung 0/+5%
3. **Unterkonstruktion**
Dachparallel
Bestehend aus BAKS Solar Montagematerial oder vergleichbar
Zur Dachhaut Passend (Pfannendach)
Aluminium und Edelstahl. Profilschienen in schwarz.
Kabelkanäle für DC-Kabel.

4. **Lieferung Wechselrichter und Speichersystem**
Q-Cells Q.VOLT HYB-12.0 kW-G3
Hybrid Wechselrichter
Q.CELLS Q.SAVE-G3 12.0 kWh Batteriespeicher
Lithium-Ionen Eisen-Phosphat Speicher
30A Lade und Entladeleistung.
Q.SAVE MATEBOX-G3-3P Ersatzstromlösung
Inkl. Schwarzstartfähigkeit. 3 Phasig
Schutzgrad / Klasse IP65
Betriebstemperaturbereich (°C) -35 bis +65
5. **Lieferung der DC-Seite**
Solarkabel 6mm² und Stecker MC4
6. **Montage der Gesamtanlage**
Montage des Traggestells mit dem zur Dachhaut passenden System und Befestigungsmaterial.
Montage der Solarmodule und Wechselrichter,
DC-Verkabelung der Modulfelder auf dem Dach bis zum Wechselrichter
7. **AC-Anschluss**
Komplette Lieferung und Montage der zum Anschluss benötigten AC-Komponenten Inkl. aller benötigten Sicherungen und Regeltechnik
Inkl. Umbau bzw. Lieferung eines zusätzlichen Zählerschrank, wenn vom EVU gefordert.
9. **Gerüst**
Wenn erforderlich, Einrüsten der Gebäudeseite inkl. Fallschutz

Investitionssumme Gesamtanlage	37.582,35 €
<u>Zzgl. 0 % MwSt</u>	<u>0,00 €</u>

= Gesamtbrutto	37.582,35 €
----------------	-------------

=====

Grundlage der Berechnung sind die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten.

Die Zahlungsmodalitäten

50 % Nach Angebotsannahme

30 % Nach Baubeginn

20 % Nach Installation, Lieferung Montage Wechselrichter und Speicher, Probelauf

Abrechnung erfolgt nach tatsächlich Installierter Leistung.

Bei Verzögerung durch verspätete Zahlungen halten wir uns vor die eventuell entstandenen mehr Kosten weiter zu berechnen.

Das Angebot enthält Tagespreise, wir halten uns 7 Tage daran gebunden.

Bauseits:

Für die Baufreiheit ist zu sorgen.

Anschlussgebühren und Kosten vom EVU

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Müller

Anlage:

Datenblatt Modul

Datenblatt Q-Cells Home

PV-Sol Bericht

Hiermit erteile ich der Phosotec AM GmbH gemäß dem hier enthaltenen Kostenvoranschlag sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ich zur Kenntnis genommen habe, den Auftrag (Angebot zum Vertragsschluss). Wir weisen darauf hin, dass Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht haben.

Ort / Datum / Unterschrift